


Przekrój A - A



a

Płyta betonowa zbrojona siatką z prętów #10
zatarta i utwardzona powierzchniowo metodą DST
gr. 18cm z betonu C25/30
1x folia PE
Podbudowa z chudego betonu gr. 15cm z betonu C12/15
Podsypka piaskowa zagęszczona do $I_s=0,98$
grubości min. 30cm.

b

Poszycie dachu z płyty warstwowej np. PDW-PIR 120
gr. 12cm z wypełnieniem poliuretanowym w kolorze RAL 9006
Konstrukcja stalowa dachu

c

Obudowa ścian z płyty warstwowej np. PDW-PIR PL 100
gr. 10cm z wypełnieniem poliuretanowym
w kolorze RAL 9006
Konstrukcja stalowa ściany

 BIURO PROJEKTOWE MM.KONSTRUKTOR Miroslaw Marnik 39-300 Mielec ul. Kościelna 14 tel. 660 677 315	NAZWA OBIEKT: Budowa budynku garażowego z częścią gospodarczą dla OSP w Złotnikach			
	INWESTOR: GMINA MIELEC, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec			
	ADRES OBIEKTU: obręb 0048 Złotniki, jednostka ewidencyjna 181105_2 Gmina Mielec, działka nr 978			
PRZEDMIOT RYSUNKU Przekroje A-A				
PROJEKTANT mgr inż. arch Izabela Kędzior		UPR NR 7/PKOKK/2018 <small>W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ</small>		PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. arch Elżbieta SMYRSKA		UPR NR A-183/94 <small>W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ</small>		PODPIS
BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM PROJEKTOWE PROJ. BUDOW.	DATA 08-2019	SKALA 1:100	NR RYS. A.03