


Przekrój przez siłownię zewnętrzną



Nawierzchnia syntetyczna - poliuretanowa - gr. 1,6 cm
Warstwa ścieralna - asfaltobeton - gr. 3 cm
Warstwa wiążąca - asfaltobeton - gr. 4 cm
Kliniec - gr. 3 cm
Tłuczeń kamienny - gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z piasku z wyprofilowanym spadkiem 1,5%
Grunt rodzimy

Budownictwo
Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta 39-340
Padew Narodowa, Wojków 63,
tel. 530242949

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch. Ada Dworaczyk 41/DSOKK/2013	
mgr inż. Paulina Biestek Asystent projektanta	

INWESTOR:
Gmina Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec

OBIEKT:
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół <u>Wola Mielecka na cele rekreacyjno-sportowe</u>
ADRES:
Wola Mielecka 406, 39-300 Mielec, gm. Mielec

<p>NAZWA RYS.:</p> <p>Przekrój przez siłownię zewnętrzną</p>
--

DATA: kwiecień 2017 r.	SKALA: 1:10
BRANŻA: Architektura	NR RYS.: 9