

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Rydzów 33, 39-300 Mielec**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA MIELEC, UL. GŁOWACKIEGO 5, 39-300 MIELEC**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-06-29**
Nazwa jednostki opracowującej: **Budownictwo Firma Doradczo - Inwestycyjna Jan Pluta**
39-340 Padew Narodowa, Wojków 63

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Nadbudowa wraz z przebudową pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku szkoły podstawowej w Rydzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny
1.1	Instalacja hydrantowa
1.1.1	Analogia. Zawór priorytetu DN40
1.1.2	Zawory o połączeniach gwintowanych przelotowe i zwrotne o średnicy 40 mm
1.1.3	Analogia. Hydrant wewnętrzny Fi 25mm, z węzłem półsztywnym o dł. 30m w szafie podtynkowej typu slim, 78x101x18 cm.
1.1.4	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, Dn`40`mm
1.1.5	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, Dn`25`mm
1.1.6	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
1.1.7	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi`10-54`mm), budynki niemieszkalne, płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby
1.2	Wentylator oddymiający
1.2.1	Komplety wentylator oddymiający zgodny z specyfikacją zawartą w projekcie wraz z i niezbędnymi pracami budowlanymi
1.3	Roboty towarzyszące
1.3.1	Przebicie otworów pow. do 0,05`m2 w murach z cegły na zaprawie wapiennej grub. 1 cegły (poz 498)
1.3.2	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego, głębokość do 20`cm
1.3.3	Wykonanie przejść ppoż dla rurociągów
1.3.4	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa poziomych odcinków instalacji hydrantowej
1.3.5	Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
1.3.6	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba emulsyjna bez gruntowania trzykrotne

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Nadbudowa wraz z przebudową pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku szkoły podstawowej w Rydzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny		
1	Rozdział	Nadbudowa wraz z przebudową pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku szkoły podstawowej w Rydzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny		
1.1	Element	Instalacja hydrantowa		
1.1.1	KNKRB 4/305/3 (7)	Analogia. Zawór priorytetu DN40	szt	1
1.1.2	KNKRB 4/305/3 (7)	Zawory o połączeniach gwintowanych przelotowe i zwrotne o średnicy 40 mm	szt	2
1.1.3	KNKRB 4/105/2	Analogia. Hydrant wewnętrzny Fi 25mm, z węzłem półsztywnym o dł. 30m w szafie podtynkowej typu slim, 78x101x18 cm.	szt	2
1.1.4	KNNR 4/108/5	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, Dn`40`mm	m	11
1.1.5	KNNR 4/108/3	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych, Dn`25`mm	m	18
1.1.6	KNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	29
1.1.7	KNR 35/134/3	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi`10-54`mm), budynki niemieszkalne, płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	29
1.2	Element	Wentylator oddymiający		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Komplety wentylator oddymiający zgodny z specyfikacją zawartą w projekcie wraz z i niezbędnymi pracami budowlanymi	kpl	1
1.3	Element	Roboty towarzyszące		
1.3.1	TZKNBK 4/2001/39	Przebicie otworów pow. do 0,05`m2 w murach z cegły na zaprawie wapiennej grub. 1 cegły (poz 498)	szt	8
1.3.2	KNR 401/211/6	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego, głębokość do 20`cm	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,78*1,01*2	1,575600	
		RAZEM:	1,575600	2
1.3.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przejść ppoż dla rurociągów	kpl	2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.3.4	KNR 202/2004/5	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa poziomych odcianków instalacji hydrantowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*0,3*29	2,610000	
		RAZEM:	2,610000	m2
				2,610
1.3.5	KNR 221/608/4	Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	2,61
1.3.6	KNKRB 2/1401/8	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba emulsyjna bez gruntowania trzykrotne	m2	2,61